

実施方針等に関する質問、意見及び回答

質問 No.	質問箇所		質問等の内容	回答
1	ページ	要求水準書概略版（その1）P1	本契約締結：令和4年3月末（予定）について、令和4年は誤記ではないでしょうか。	令和5年3月（予定）が正です。
	項目番号	3		
	項目名	工事期間		
2	ページ	要求水準書概略版（その1）P2	建設時の下水汚泥・し尿焼却灰から、し尿脱水汚泥・し渣に変わっています。①計画処理量に含まれるのでしょうか。②計画ごみ質（表-1）の範囲内でしょうか。	要求水準書で明示します。
	項目番号	7、（2）、ア、（ア）		
	項目名	ごみの種類		
3	ページ	要求水準書概略版（その2）P2	同上	同上
	項目番号	8、（2）、ア、（ア）		
	項目名	ごみの種類		
4	ページ	要求水準書概略版（その1）P4	残渣発生率とは、現状の契約同様に（焼却プラントから発生する焼却灰・飛灰等の最終処分搬出量 kg）÷（ごみ焼却量 kg）×100=3.5%以下の解釈でよろしいでしょうか。	同上
	項目番号	7、（4）、ア、（オ）		
	項目名	残渣発生率		
5	ページ	要求水準書概略版（その2）P4	同上	同上
	項目番号	8、（4）、ア、（オ）		
	項目名	残渣発生率		
6	ページ	実施方針 P6	設計・施工業務における事業期間と事業スケジュールは、令和5年3月から令和7年3月31日（予定）とあり、約24ヵ月ですが、要求水準書（その1）P1の5工事の内容では、令和4年から令和7年までの29ヶ月となっています。設計・施工期間は、仮契約締結後29ヶ月を正として良いでしょうか。	事業スケジュールは、令和4年11月に仮契約、令和5年3月に本契約を予定しています。
	項目番号	（8）、（9）		
	項目名	事業期間、事業スケジュール		

実施方針等に関する質問、意見及び回答

質問 No.	質問箇所		質問等の内容	回答
7	ページ	要求水準書概略版（その1）P9	リサイクルプラントの性能試験測定項目については、基幹的設備改良工事内容に資源化ラインの整備及び粗大不燃ラインの磁選機の整備を含まないことから、選別基準の性能試験測定項目は粗大不燃ラインにおけるアルミの純度と回収率のみとし、回収率は参考値とさせていただきます。また測定方法は、アルミ選別機的能力測定とすることをご了承頂けないでしょうか。	要求水準書で明示します。
	項目番号	9, (1) イ (ア)		
	項目名	ごみ処理能力及び公害防止基準等 リサイクルプラント		
8	ページ	実施方針 P6	リサイクルプラントの基幹的設備改良工事は令和6年3月末に機器据付・配線を完了し、負荷試運転等は同年4月以降に実施するものと見込んで宜しいでしょうか。	構いません。ただし、令和6年4月以後は、本施設でごみを全量受入可能とすること。
	項目番号	(8)、(9)		
	項目名	事業期間、事業スケジュール		
9	ページ		以下余白	
	項目番号			
	項目名			
10	ページ			
	項目番号			
	項目名			
11	ページ			
	項目番号			
	項目名			
12	ページ			
	項目番号			
	項目名			