

伊佐市 公園施設長寿命化計画

2026年9月

鹿児島県 伊佐市 移住商工観光課

1. 都市公園整備状況

(2026 年 3 月末時点)

管理対象都市公園の数	管理対象都市公園の面積	一人当たり都市公園面積
8	37.1 ha	40.4 m ²

2. 計画期間（西暦）〔 2026 年度～ 2035 年度（ 10 箇年）〕

3. 計画対象公園

①種別別箇所数

街区	近隣	地区	総合	運動	広域	風致	動植物	歴史	緩緑	都緑	その他	合計
3	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	7

②選定理由

管理対象都市公園は、「都市公園法第2条に基づく都市公園（公園又は緑地）」を設定するが、中央公園は現在整備計画中であるため7公園とした。

4. 計画対象公園施設

①対象公園施設数

園路広場	修景施設	休養施設	遊戯施設	運動施設	教養施設	便益施設
2	0	8	24	17	0	11
管理施設	災害応急対策施設	その他	合計			
11	0	0	73			

②これまでの維持管理状況

これまで全ての公園施設(建築物・遊戯施設・その他各施設)を対象に各公園の所管課により、維持保全(清掃・保守・修繕)と日常点検を行っている。
 遊戯施設はこれらの管理に加え、国土交通省「都市公園における遊具の安全確保に関する指針(改訂第3版)」及び社団法人 日本公園施設業協会(JPFA)が策定した「遊具の安全に関する規準JPFA-S:2014」に基づき毎年1回の定期点検を実施している。
 この定期点検により危険個所が発見された場合、緊急度の高いものから補修を行ってきた。

備考) 経過年数、これまでの維持管理状況、施設の劣化の可能性を記述

③選定理由

本市の公園は設置から50年を経過した公園もあり、10年後にはすべての公園が30年を超過する見込みである。これまで公園施設の更新は行われておらず、公園施設の老朽化が顕在化してきている。今後は、財政的な制約からメリハリをつけたストックマネジメントを導入する予定だが、本計画については市民から施設の補修、もしくは更新の要望が多数出ているため、管理対象公園全てを計画対象公園とする。（本計画においては、中央公園は現在整備計画中であるため7公園とした。）

計画対象公園については、公園施設の長寿命化対策により、公園機能の保全を図りつつ、ライフサイクルコストの削減を実現する。また、日常点検や定期点検による確認により、施設の安全性を維持する。

5. 健全度を把握するための点検調査結果の概要（個別施設の状態等）

点検調査は、2025年9月から2025年12月までの期間に実施した。

1. 一般施設、土木構造物、建築物

国土交通省の公園施設長寿命化計画策定指針に則り、健全度調査を実施した。

健全度調査は、予防保全型管理施設に加えて事後保全型管理から優先度の高い2施設を選定し、計41施設について実施した。

築年数が30年を超える建築物において、劣化の進行が確認された施設が多かった。

2. 遊具等

国土交通省「都市公園における遊具の安全確保に関する指針（改訂第3版）」及び社団法人 日本公園施設業協会（JPFA）が策定した「遊具の安全に関する規準JPFA-S:2014」に則り、24施設について定期点検を実施した。

遊具に関しては、毎年の点検と修繕により状態を維持するとともに、使用見込み期間が過ぎた遊具等については適宜、撤去・更新を行っていることから、前回計画時と比べてC・D判定の施設は減少している。

3. 各種設備

国土交通省の公園施設長寿命化計画策定指針に則り、7施設について健全度調査を実施した。

定期的に点検整備が行われている施設が多いことから、緊急的な補修または更新が必要な施設は確認されなかった。

(施設)

	健全度判定				備考
	A	B	C	D	
a. 一般施設 (19)	5	9	5	0	
c. 土木構造物 (1)	0	1	0	0	
d. 建築物 (21)	1	9	11	0	C判定11施設の内、7施設が築30年以上経過
b. 遊具等 (24)	1	16	7	0	前回のC・D判定は計17施設
e. 各種設備 (7)	1	4	2	0	

備考) 点検調査実施時期・期間、点検調査方法、点検調査結果の概要
(公園施設の健全度に関する全般的状況) を記述

6. 対策の優先順位の考え方

対策の優先順位は、健全度判定の結果をもとに、以下の項目及び考慮すべき事項から設定した。

緊急度	判定の目安
高	- 健全度判定がDの公園施設 - 健全度判定がCの施設のうち、任意に設定した考慮すべき事項（指標）に照らして、優先して補修、もしくは更新を行うこととする公園施設
中	健全度判定がCの施設のうち、優先して補修、もしくは更新を行わない公園施設
低	健全度判定がA又はBの公園施設

○本計画にて、設定した考慮すべき事項（指標）

- 公園の利用者数が多い（年間50,000人以上）施設
- 利用者が、手、足で触れる機会が多く危険性の高い施設（遊具、便所、ベンチ等）
- 利用者から要望の多い施設

（施設）

	緊急度判定		
	高	中	低
a. 一般施設 (19)	4	1	14
c. 土木構造物 (1)	0	0	1
d. 建築物 (21)	5	6	10
b. 遊具等 (24)	5	2	17
e. 各種設備 (7)	0	2	5

備考）個別施設の健全度調査結果等に基づく緊急度判定の状況、考え方を記述

7. 対策内容と実施時期

①日常的な維持管理に関する基本的方針

1. 維持保全(清掃・保守・修繕)と日常点検は、担当課により随時実施し、公園施設の機能の保全と安全性を維持するとともに、施設の劣化や損傷を把握する。また、清掃等は、各公園清掃委託業者によるもののほか、地域住民や各種団体等との連携も考慮し行う。
2. 日常点検では主に、目視により施設の異常の有無を確認する。
3. 遊具や各種設備については、委託する専門業者が国の指針に基づく、原則1年に1回の頻度で定期点検を実施する。
4. 公園施設の異常が発見された場合は、必要に応じて利用禁止とし安全性を確保する。また、異常が発見された施設が予防保全型管理の施設の場合は健全度調査を実施し、長寿命化対策を検討する。事後保全型の施設の場合は劣化や損傷の進行を判断して撤去・更新する。

備考) 公園施設の種類に応じた日常点検や定期点検ごとの点検実施体制、点検方法などの基本的な方針を記述

②公園施設の長寿命化のための基本方針

1. 予防保全型に類型した施設

- ① 出来るだけ健全度がBの段階で適切な長寿命化対策を実施し、施設の延命化を図る。
- ② 予防・事後の類型はライフサイクルコストの算定結果を踏まえて決定する。
- ③ 定期的な健全度調査によって施設の劣化や損傷の状況を確認することとし、調査頻度の目安は以下のとおりとする。
 - 5年に一回
 - a. 一般施設
 - c. 土木構造物
 - d. 建築物(建築基準法に基づく定期報告対象建築物以外)
 - 毎年
 - b. 遊具
 - e. 各種設備(法令などの規定による点検)
- ④ 日常の維持保全の中で異常を発見した場合は、健全度調査を実施する。
- ⑤ 次回以降の健全度調査結果が、長寿命化計画で定めた内容と著しく乖離する場合は、長寿命化計画の見直しを行う。
- ⑥ 遊具・各種設備の点検で施設の劣化や損傷を把握した場合、消耗材の交換などを行う他、必要に応じて利用禁止の措置を行う。
また、定期点検の結果を健全度調査として活用し、施設の補修、もしくは更新を位置づけた上で措置を行う。

3. 事後保全型に類型した施設

- ① 健全度調査を実施しないため、維持保全(清掃・保守・修繕)と日常点検で対象施設の機能の保全と安全性を維持する。
- ② 日常点検で施設の劣化や損傷を把握した場合、進行の状況を踏まえたうえで、利用に支障が生じた時点、または安全性の確保が困難となった時点で施設の更新を実施する。

4. 使用見込期間の設定方法に関する方針

- ① 予防保全型の使用見込み期間は、処分制限期間が20年未満の施設は、処分制限期間の2.4倍、20年以上40年未満の施設は、処分制限期間の1.8倍、処分制限期間が40年以上の施設は、処分制限期間の1.2倍を基本とする。
- ② 事後保全型の使用見込み期間は、処分制限期間が20年未満の施設は、処分制限期間の2倍、20年以上40年未満の施設は、処分制限期間の1.5倍、処分制限期間が40年以上の施設は、処分制限期間を基本とする。
- ③ 舗装については、劣化や損傷が顕著(舗装面積の1/2以上)となった段階で、施設(箇所)毎に判断し更新する。

5. 公園施設の再編・集約化や新技術等の活用を踏まえた費用の縮減に関する方針

- ① 人口減少や高齢化等に伴う利用環境の変化を踏まえ、施設の再編や集約化について検討をする。
- ② 今回の長寿命化計画について更新・補修方法の新技術等の活用の検討を行っているが、今後の更新・補修時点での新技術等を活用し、費用縮減を検討する。

備考) 点検調査により把握した健全度を踏まえた、公園施設長寿命化のための基本的な方針を記述(次回の点検・診断、修繕・補修・更新、その他必要な対策について、講ずる措置の内容や実施時期を記述)

8. 都市公園別の健全度調査結果、長寿命化に向けた具体的対策、対策内容・時期など

※ 別添「公園施設長寿命化計画調書」（様式1「総括表」、様式2「都市公園別」、様式3「公園施設種類別現況」）による

9. 対策費用

①概算費用合計（10年間）【②+③】	778,998 千円
②予防保全型施設の概算費用合計（10年間）	647,479 千円
③事後保全型施設の概算費用合計（10年間）	131,519 千円
④単年度あたりの概算費用【①/10】	77,900 千円

備考）計画期間の概算費用（千円）を記述（様式1、様式2との整合に留意）。

10. 計画全体の長寿命化対策の実施効果

今回の長寿命化計画を策定した公園における10年間でのライフサイクルコスト縮減額は7,170千円である。

備考）ライフサイクルコストの縮減額などを記述

11. 計画の見直し予定

①計画の見直し予定年度（西暦）：〔 2030 年度〕

②見直し時期、見直しの考え方など

・長寿命化計画期間の終了前でかつ、長寿命化計画の見直しが必要となった時点（長寿命化対策費用の見込みが大きく変わり、長寿命化計画で定めた内容から著しく乖離して、長寿命化計画の運用に支障が生じた場合など）で適宜計画の見直しを実施する。
・公園の利用状況を考慮しつつ、今後、廃止・集約化に向けた検討を実施する予定。

(様式1) 公園施設長寿命化計画調書 (総括表)

公園名	種別	供用 年度	長寿命化を実施する公園施設 (※予防保全型管理施設)	主な公園施設			長寿命化対象 公園施設数 (※予防保全型 管理施設)	年次計画(費用)										単年度あたりの ライフサイクルコスト 縮減額(千円)
				設置年度	経過年数	処分制限期 間など		2026 (R8年度)	2027 (R9年度)	2028 (R10年度)	2029 (R11年度)	2030 (R12年度)	2031 (R13年度)	2032 (R14年度)	2033 (R15年度)	2034 (R16年度)	2035 (R17年度)	
立神公園 (0.13ha)	街区	2001年3月28日 (平成13年3月28日)	便所、四阿	2001	25	期間を過ぎている	2	158	158	158	158	401	158	158	2,164	158	401	52
小尻公園 (0.17ha)	街区	2000年3月27日 (平成12年3月27日)	便所	2000	26	期間を過ぎている	1	79	79	79	79	269	2,032	79	79	79	269	—
元町公園 (0.27ha)	街区	1980年4月15日 (昭和55年4月15日)	3連鉄棒、砂場、動物置物、すべり台	1979	47	近年更新された すべり台以外は 期間を過ぎている	6	477	162	162	162	162	466	466	466	389	1,643	—
忠元公園 (6.8ha)	地区	1976年7月20日 (昭和51年7月20日)	四阿、複合遊具、ロープウェイ、3連ブランコ、 健康遊具、便所、ナイター照明	2000	26	遊具、ナイター 照明以外は期 間を過ぎている	12	949	949	949	949	1,636	58,721	63,561	13,676	949	1,446	115
轟公園 (2.51ha)	地区	2002年3月27日 (平成14年3月27日)	複合遊具(児童用・幼児用)、ロープウェイ、3 連ブランコ、四阿、便所、時計塔、管理事務 所	1997	29	便所及び近年 更新された遊具 以外は期間を 過ぎている	10	898	898	898	898	1,660	1,957	3,700	5,477	898	9,052	343
曾木の滝公園 (17.6ha)	総合	1976年7月20日 (昭和51年7月20日)	人道橋、四阿、複合湯具、ロープウェイ、スイン グ遊具、便所、管理事務所	1982	44	複数ある四阿及 び便所の中で期 間を過ぎている 施設がある	13	1,718	2,945	923	95,320	2,076	2,375	3,799	2,435	844	14,004	155
大口総合運動公園 (9.3ha)	運動	1976年7月20日 (昭和51年7月20日)	すべり台、動物置物、総合体育館、体育セン ター、陸上競技場スタンド、野球場メインスタン ド・スコアボード・バックスクリーン、弓道場、プー ル管理事務所、スライダー、テニスコートナイ ター照明、便所、プール用ろ過ポンプ・循環ろ 過機、圧力水槽、給水ポンプ、揚水ポンプ	1973	53	便所以外は期 間を過ぎている 施設が多い	26	3,917	46,245	154,153	14,116	48,670	84,028	66,498	4,306	16,282	32,473	52
								8,196	51,436	157,322	111,682	54,874	149,737	138,261	28,603	19,599	59,288	717千円

公園箇所数計 7

概算費用合計： 778,998 千円

撤去・更新費用合計： 382,509 千円

（様式２）公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類 【選択】	公園施設 名 【選択】	具体的 施設名 称	数量		規模	主要 部材 【選択】	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修の 有無		健全度調査					管 理 類 型	対策を 踏まえた 更新 見込み 年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた 特記事項					
						数値	単位 【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健 全 度	緊 急 度	2026年度 (R8年度)			2027年度 (R9年度)	2028年度 (R10年度)	2029年度 (R11年度)	2030年度 (R12年度)	2031年度 (R13年度)	2032年度 (R14年度)	2033年度 (R15年度)	2034年度 (R16年度)	2035年度 (R17年度)													
立神公園	街区	02ENR001	園路広場	舗装	平板舗装	217.2	m2	－	平板	2001	24	15	30	X	－	－	－	－	－	事後	2031																	使用見込期間から推定される更新時期は2031年度。 現状、利用に支障はない。 今後、日常点検において異常が確認された場合、随時、補修・更新を行う。						
立神公園	街区	02ENR002	園路広場	舗装	Co舗装	7.5	m2	－	コンクリート	2001	24	15	30	X	－	－	－	－	－	事後	2031																	使用見込期間から推定される更新時期は2031年度。 現状、利用に支障はない。 今後、日常点検において異常が確認された場合、随時、補修・更新を行う。						
立神公園	街区	02KYU001	休養施設	四阿	四阿	1	基	13m2	木材	2001	24	22	40	○	2017	2025	接合部ボルトの軽微な腐食	B	低	予防	2041	79	維持	79	維持	79	維持	79	維持	79	維持	79	維持	79	維持	79	維持	79	維持健全度	使用見込期間から推定される更新時期は2041年度。 健全度はBである。 日常点検(市作業班)により必要な修繕を随時行うとともに、施設の経年劣化状況を継続的に監視する。				
立神公園	街区	02KYU002	休養施設	ベンチ	ベンチ	6	基	W1.9×D0.78×H0.8	木材	2001	24	7	14	X	－	－	－	－	－	事後	2015																	使用見込期間から推定される更新時期（2015年度）を過ぎているが、現状、利用に支障はない。 今後、日常点検において異常が確認された場合、随時、補修・更新を行う。						
立神公園	街区	02KYU003	休養施設	ベンチ	六角ベンチ	1	基	W3.5×D0.425×H0.4	木材	2001	24	7	14	X	－	－	－	－	－	事後	2015																	使用見込期間から推定される更新時期（2015年度）を過ぎているが、現状、利用に支障はない。 今後、日常点検において異常が確認された場合、随時、補修・更新を行う。						
立神公園	街区	02KYU004	休養施設	ベンチ	テーブルベンチ	1	基	W2.0×D0.75×H0.6	木材	2001	24	7	14	X	－	－	－	－	－	事後	2015																	使用見込期間から推定される更新時期（2015年度）を過ぎているが、現状、利用に支障はない。 今後、日常点検において異常が確認された場合、随時、補修・更新を行う。						
立神公園	街区	02BEN001	便益施設	水飲場	水飲場	1	基	W1.27xD0.6xH0.75	コンクリート	2001	24	15	30	X	－	－	－	－	－	事後	2031																	使用見込期間から推定される更新時期は2031年度。 現状、利用に支障はない。 今後、日常点検において異常が確認された場合、随時、補修・更新を行う。						
立神公園	街区	02BEN002	便益施設	便所	便所	1	棟	26m2(延床)	木材	2001	24	15	36	○	2019	2025	多目的WCのドア不良、屋根の塗装劣化・樹木接触	B	低	予防	2037	79	維持	79	維持	79	維持	79	維持	79	維持	79	維持	2,006	補修	79	維持健全度	使用見込期間から推定される更新時期は2037年度。 健全度はBである。 2033年度に補修による予防保全を行い、日常点検による経過観察とする。						
立神公園	街区	02KAN001	管理施設	照明施設	照明灯	4	基	H4.5	スチール	2001	24	18	30	X	－	－	－	－	－	事後	2031																	使用見込期間から推定される更新時期は2031年度。 現状、利用に支障はない。 今後、日常点検において異常が確認された場合、随時、補修・更新を行う。また、灯具については随時、交換を行う。						
立神公園	街区	02KAN002	管理施設	柵	防護柵	1	式	－	木材	2001	24	7	14	X	－	－	－	－	－	事後	2015																	使用見込期間から推定される更新時期（2015年度）を過ぎているが、現状、利用に支障はない。 今後、日常点検において異常が確認された場合、随時、補修・更新を行う。						
立神公園	総合	02KAN003	管理施設	車止め	車止め(可動式)	2	基	－	コンクリート	2001	24	42	42	X	－	－	－	－	－	事後	2043																	使用見込期間から推定される更新時期は2043年度。 現状、利用に支障はない。						
立神公園	総合	02KAN004	管理施設	車止め	車止め(固定式)	8	基	－	コンクリート	2001	24	42	42	X	－	－	－	－	－	事後	2043																	使用見込期間から推定される更新時期は2043年度。 現状、利用に支障はない。						
立神公園	総合	02KAN005	管理施設	その他	コンセント盤	1	基	－	鋼材	2001	24	15	30	X	－	－	－	－	－	事後	2031																	使用見込期間から推定される更新時期は2031年度。 現状、利用に支障はない。 今後、日常点検において異常が確認された場合、随時、補修・更新を行う。						
立神公園	総合	02KAN006	管理施設	掲示板	注意看板	1	基	－	木材	2019	6	15	30	○	2019	－	－	－	－	事後	2049																	使用見込期間から推定される更新時期は2049年度。 現状、利用に支障はない。						
																							158		158		158		158		401		158		158		2,164		158		401			

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

概算費用合計（千円）：4,072

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

[illegible]

（様式２）公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類 【選択】	公園施設 名 【選択】	具体的 施設名 称	数量		規模	主要 部材 【選択】	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修の 有無		健全度調査				管 理 類 型	対策を 踏まえた 更新 見込み 年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた 特記事項																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
						数値	単位 【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健 全 度	緊 急 度			2026年度 （R8年度）	2027年度 （R9年度）	2028年度 （R10年度）	2029年度 （R11年度）	2030年度 （R12年度）	2031年度 （R13年度）	2032年度 （R14年度）	2033年度 （R15年度）	2034年度 （R16年度）	2035年度 （R17年度）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
小尻公 園	街区	03KAN010	管理施設	側溝	側溝	28.1	m	250型	コンクリ ート	2000	25	20	30	x	-	-	-	-	-	事後	2030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

概算費用合計（千円）：3,123

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類 【選択】	公園施設名 【選択】	具体的 施設名称	数量		規模	主要 部材 【選択】	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修の 有無		健全度調査					管 理 類 型	対策を 踏まえた 更新 見込み 年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた 特記事項																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						有無	年度							年度	劣化状況	健全 度	緊急 度	2026年度 (R8年度)		2027年度 (R9年度)			2028年度 (R10年度)		2029年度 (R11年度)		2030年度 (R12年度)		2031年度 (R13年度)		2032年度 (R14年度)		2033年度 (R15年度)		2034年度 (R16年度)		2035年度 (R17年度)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
																		数値	単位 【選択】																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
元町公園	街区	04ENR001	園路広場	階段	階段	28	段	－	コンクリート	1979	46	15	30	X	－	－	－	－	－	事後	2009																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

（様式２）公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類 【選択】	公園施設名 【選択】	具体的 施設名称	数量		規模	主要 部材 【選択】	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修の 有無		健全度調査					管 理 類 型	対策を 踏まえた 更新 見込み 年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた 特記事項																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						数値	単位 【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全 度	緊急 度	2026年度 (R8年度)			2027年度 (R9年度)	2028年度 (R10年度)	2029年度 (R11年度)	2030年度 (R12年度)	2031年度 (R13年度)	2032年度 (R14年度)	2033年度 (R15年度)	2034年度 (R16年度)	2035年度 (R17年度)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
元町公園	街区	04KAN006	管理施設	掲揚ポール	国旗掲 揚ポー ル	1	基	－	スチール	1979	46	18	30	X	－	－	－	－	－	事後	2009																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

概算費用合計（千円）：4,555

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「図路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類 【選択】	公園施設 名 【選択】	具体的 施設名 称	数量		規模	主要 部材 【選択】	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修の 有無		健全度調査					管 理 類 型	対策を 踏まえた 更新 見込み 年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた 特記事項					
						数値	単位 【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健 全 度	緊 急 度	2026年度 (R8年度)			2027年度 (R9年度)	2028年度 (R10年度)	2029年度 (R11年度)	2030年度 (R12年度)	2031年度 (R13年度)	2032年度 (R14年度)	2033年度 (R15年度)	2034年度 (R16年度)	2035年度 (R17年度)													
忠元公園	地区	05ENR001	園路広場	舗装	園路	2093	m2	1工区：1,047m ² 2工区：1,047m	土系舗装	2012	13	10	20	X	－	2025	ひび割れ・段差、水たまり発生	C	高	事後	2032							95	健全度			25,652	更新	25,652	更新									使用見込期間から推定される更新時期は2032年度。健全度はCであり、対策が必要と判断される。2031年度（1工区）、2032年度（2工区）に更新を計画する。
忠元公園	地区	05ENR002	園路広場	舗装	散策路	30	m2	－	コンクリート	2001	24	15	30	X	－	－	－	－	－	事後	2031																					使用見込期間から推定される更新時期は2031年度。現状、利用に支障はない。今後、日常点検において異常が確認された場合、随時、補修・更新を行う。		
忠元公園	地区	05ENR003	園路広場	その他	遊歩道	300	m2	－	土系	2001	24	10	20	X	－	－	－	－	－	事後	2021																					使用見込期間から推定される更新時期（2021年度）を過ぎているが、現状、利用に支障はない。今後、日常点検において異常が確認された場合、随時、補修・更新を行う。		
忠元公園	地区	05ENR004	園路広場	その他	ウッドデッキ	1	式	－	木	2008	17	15	30	X	－	－	－	－	－	事後	2038																					使用見込期間から推定される更新時期は2038年度。現状、利用に支障はない。		
忠元公園	地区	05KYU001	休養施設	四阿	四阿	1	棟	－	木材	2000	25	22	40	X	－	2025	支柱のひび割れ、ボルトの腐食、屋根の部分的な破損	B	低	予防	2040	79	維持	79	維持	79	維持	79	維持	79	維持	79	維持	79	維持	79	維持	79	維持	53	健全度	使用見込期間から推定される更新時期は2040年度。健全度はBである・日常点検(市作業班)により必要な修繕を随時行うとともに、施設の経年劣化状況を継続的に監視する。		
忠元公園	地区	05KYU002	休養施設	ベンチ	ベンチ	28	基	－	木材	2014	11	7	14	○	2023	－	－	－	－	事後	2028																					使用見込期間から推定される更新時期は2028年度。現状、利用に支障はない。今後、日常点検において異常が確認された場合、随時、補修・更新を行う。		
忠元公園	地区	05KYU003	休養施設	ベンチ	テーブル付ベンチ	1	基	－	木材	2014	11	7	14	○	2023	－	－	－	－	事後	2028																					使用見込期間から推定される更新時期は2028年度。現状、利用に支障はない。今後、日常点検において異常が確認された場合、随時、補修・更新を行う。		
忠元公園	地区	05KYU004	休養施設	ベンチ	円形ベンチ	1	基	φ3.0xH0.4	木材	2014	11	7	14	X	－	－	－	－	－	事後	2028																					使用見込期間から推定される更新時期は2028年度。現状、利用に支障はない。今後、日常点検において異常が確認された場合、随時、補修・更新を行う。		
忠元公園	地区	05YUG001	遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基	－	鉄、FRP	2023	2	15	36	○	2023	2025	すべり台、ネットクライムの軽微な腐食・摩耗	B	低	予防	2059	77 95	維持 健全度	77 95	維持 健全度	77 95	維持 健全度	77 95	維持 健全度	77 95	維持 健全度	77 95	維持 健全度	77 95	維持 健全度	77 95	維持 健全度	77 95	維持 健全度	77 95	維持 健全度	2023年度に更新した施設。（※旧遊具の設置年度は2001年度）使用見込期間から推定される更新時期は2059年度。健全度はBであり、現状、利用に支障はない。2033年度に補修(部品交換・再塗装含む)による予防保全を行い、定期点検による経過観察とする。		
忠元公園	地区	05YUG002	遊戯施設	ロープウェイ	ロープウェイ	1	基	－	鉄、合成木材	2023	2	15	36	○	2023	2025	滑車部の軽微な塗装劣化	B	低	予防	2059	20 21	維持 健全度	20 21	維持 健全度	20 21	維持 健全度	20 21	維持 健全度	20 21	維持 健全度	20 21	維持 健全度	20 21	維持 健全度	20 21	維持 健全度	20 21	維持 健全度	20 21	維持 健全度	2023年度に更新した施設。（※旧遊具の設置年度は2001年度）使用見込期間から推定される更新時期は2059年度。健全度はBであり、現状、利用に支障はない。2033年度に補修(部品交換・再塗装含む)による予防保全を行い、定期点検による経過観察とする。		
忠元公園	地区	05YUG006	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	3連ブランコ	1	基	－	鉄	2023	2	15	36	X	－	2025	支柱の軽微な塗装劣化、吊り部材の軽微な錆・摩耗	B	低	予防	2059	18 21	維持 健全度	18 21	維持 健全度	18 21	維持 健全度	18 21	維持 健全度	18 21	維持 健全度	18 21	維持 健全度	18 21	維持 健全度	18 21	維持 健全度	18 21	維持 健全度	18 21	維持 健全度	2023年度に新設した施設。使用見込期間から推定される更新時期は2059年度。健全度はBであり、現状、利用に支障はない。2033年度に補修(部品交換・再塗装含む)による予防保全を行い、定期点検による経過観察とする。		
忠元公園	地区	05YUG007	遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具(ぶらさがり)	1	基	－	鉄	2023	2	15	36	X	－	2025	健全な状態	A	低	予防	2059	13 13	維持 健全度	13 13	維持 健全度	13 13	維持 健全度	13 13	維持 健全度	13 13	維持 健全度	13 13	維持 健全度	13 13	維持 健全度	13 13	維持 健全度	13 13	維持 健全度	13 13	維持 健全度	2023年度に新設した施設。使用見込期間から推定される更新時期は2059年度。健全度はAであり、状態は良好である。定期点検による経過観察とする。		
忠元公園	地区	05YUG008	遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具(あしのはし)	1	基	－	鉄	2023	2	15	36	X	－	2025	踏板上に軽微な劣化(欠け)	B	低	予防	2059	13 13	維持 健全度	13 13	維持 健全度	13 13	維持 健全度	13 13	維持 健全度	13 13	維持 健全度	13 13	維持 健全度	13 13	維持 健全度	13 13	維持 健全度	13 13	維持 健全度	13 13	維持 健全度	2023年度に新設した施設。使用見込期間から推定される更新時期は2059年度。健全度はBであり、現状、利用に支障はない。2033年度に補修(部品交換・再塗装含む)による予防保全を行い、定期点検による経過観察とする。		
忠元公園	地区	05BEN001	便益施設	水飲場	水飲場	3	基	－	コンクリート	2001	24	15	30	X	－	－	－	－	－	事後	2031																					使用見込期間から推定される更新時期は2031年度。現状、利用に支障はない。今後、日常点検において異常が確認された場合、随時、補修・更新を行う。		
忠元公園	地区	05BEN002	便益施設	便所	便所(神社側)	1	棟	36m2(延床)	木材	2000	25	15	36	○	2018	2025	屋根・外壁の塗装劣化・シーリング劣化	B	低	予防	2036	79	維持	79	維持	79	維持	79	維持	79	維持	79	維持	4,840	補修					79	維持	健全度	使用見込期間から推定される更新時期は2036年度。健全度はBである。2032年度に補修による予防保全を行い、日常点検による経過観察とする。	

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類 【選択】	公園施設 名 【選択】	具体的 施設名 称	数量		規模	主要 部材 【選択】	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修の 有無		健全度調査				管 理 類 型	対策を 踏まえた 更新 見込み 年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた 特記事項				
						数値	単位 【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全 度	緊 急 度			2026年度 (R8年度)	2027年度 (R9年度)	2028年度 (R10年度)	2029年度 (R11年度)	2030年度 (R12年度)	2031年度 (R13年度)	2032年度 (R14年度)	2033年度 (R15年度)	2034年度 (R16年度)	2035年度 (R17年度)											
忠元公園	地区	05BEN003	便益施設	便所	便所 (駐車場側)	1	棟	61m3 (延床)	木材	2000	25	15	36	○	2019	2025	屋根の腐食・ 塗装劣化・ 外壁のカビ・ 塗装劣化	B	低	予防	2036	79	維持	79	維持	79	維持	79	維持	79	維持	79	維持	79	維持	79	維持	79	維持	健全度	使用見込期間から推定される更新時期は2036年度。 健全度はBである。 2033年度に補修による予防保全を行い、日常点検による経過観察とする。	
忠元公園	地区	05BEN004	便益施設	駐車場	駐車場 (神社側トイレ前)	120	m2	－	アスファルト	2001	24	10	20	X	－	－	－	－	－	事後	2021																			使用見込期間から推定される更新時期（2021年度）を過ぎているが、現状、利用に支障はない。 今後、日常点検において異常が確認された場合、随時、補修・更新を行う。		
忠元公園	地区	05BEN005	便益施設	駐車場	駐車場 (駐車場側トイレ前)	30	m2	－	コンクリート	2001	24	10	20	X	－	－	－	－	－	事後	2021																			使用見込期間から推定される更新時期（2021年度）を過ぎているが、現状、利用に支障はない。 今後、日常点検において異常が確認された場合、随時、補修・更新を行う。		
忠元公園	地区	05BEN006	便益施設	駐車場	駐車場	5183	m2	2,518m2(通路部) 2,665㎡(駐車場部)	アスファルト (通路部)、 浸透型カラー アスファルト (駐車場部)	2001	24	10	20	X	－	2025	ひび割れ・剥 離、水たまり 発生	C	高	事後	2021							95	健全度												使用見込み期間から推定した更新時期（2021年度）を過ぎている。健全度もCであり、対策が必要と判断される。 2031年度（1工区）、2032年度（2工区）に更新を計画する。なお、更新の際は通路部分・駐車部分どちらもアスファルト舗装で施工される予定。	
忠元公園	地区	05BEN007	便益施設	駐車場	駐車場 (第2)	2600	m2	－	アスファルト	2014	11	10	20	X	－	－	－	－	－	事後	2034																				使用見込期間から推定される更新時期は2034年度。 現状、利用に支障はない。 今後、日常点検において異常が確認された場合、随時、補修・更新を行う。	
忠元公園	地区	05KAN001	管理施設	倉庫	倉庫	1	棟	29.49m ²	木材	2000	25	15	30	X	－	－	－	－	－	事後	2030																				使用見込期間から推定される更新時期は2030年度。 現状、利用に支障はない。 今後、日常点検において異常が確認された場合、随時、補修・更新を行う。	
忠元公園	地区	05KAN002	管理施設	照明施設	照明灯 (園路)	24	基	－	スチール	2010	15	18	30	X	－	－	－	－	－	事後	2040																				使用見込期間から推定される更新時期は2040年度。 現状、利用に支障はない。 今後、日常点検において異常が確認された場合、随時、補修・更新を行う。また、灯具については随時、交換を行う。	
忠元公園	地区	05KAN003	管理施設	照明施設	照明灯 (電柱付属)	3	基	－	スチール	2001	24	18	30	X	－	－	－	－	－	事後	2031																				使用見込期間から推定される更新時期は2031年度。 現状、利用に支障はない。 今後、日常点検において異常が確認された場合、随時、補修・更新を行う。また、灯具については随時、交換を行う。	
忠元公園	地区	05KAN004	管理施設	照明施設	照明灯 (駐車場)	11	基	H4.5	スチール	2001	24	18	30	X	－	－	－	－	－	事後	2031																				使用見込期間から推定される更新時期は2031年度。 現状、利用に支障はない。 今後、日常点検において異常が確認された場合、随時、補修・更新を行う。また、灯具については随時、交換を行う。	
忠元公園	地区	05KAN005	管理施設	照明施設	照明灯 (第2駐車場)	2	基	－	スチール	2010	15	18	30	X	－	－	－	－	－	事後	2040																				使用見込期間から推定される更新時期は2040年度。 現状、利用に支障はない。	
忠元公園	地区	05KAN006	管理施設	照明施設	太陽電池照明灯	3	基	－	スチール	2014	11	18	30	X	－	－	－	－	－	事後	2044																				使用見込期間から推定される更新時期は2044年度。 現状、利用に支障はない。	
忠元公園	地区	05KAN007	管理施設	照明施設	ナイター照明-1	1	基	－	コンクリート	2010	15	42	50	X	－	2025	健全な状態	A	低	予防	2060	102	維持	102	維持	102	維持	102	維持	102	維持	健全度	102	維持	102	維持	102	維持	102	維持	健全度	使用見込期間から推定される更新時期は2060年度。 健全度はAであり、状態は良好である。 定期点検による経過観察とする。
忠元公園	地区	05KAN008	管理施設	照明施設	ナイター照明-2	1	基	－	コンクリート	2010	15	42	50	X	－	2025	健全な状態	A	低	予防	2060	102	維持	102	維持	102	維持	102	維持	102	維持	健全度	102	維持	102	維持	102	維持	102	維持	健全度	使用見込期間から推定される更新時期は2060年度。 健全度はAであり、状態は良好である。 定期点検による経過観察とする。
忠元公園	地区	05KAN009	管理施設	照明施設	ナイター照明-3	1	基	－	コンクリート	2010	15	42	50	X	－	2025	健全な状態	A	低	予防	2060	102	維持	102	維持	102	維持	102	維持	102	維持	健全度	102	維持	102	維持	102	維持	102	維持	健全度	使用見込期間から推定される更新時期は2060年度。 健全度はAであり、状態は良好である。 定期点検による経過観察とする。
忠元公園	地区	05KAN010	管理施設	照明施設	ナイター照明-4	1	基	－	コンクリート	2010	15	42	50	X	－	2025	健全な状態	A	低	予防	2060	102	維持	102	維持	102	維持	102	維持	102	維持	健全度	102	維持	102	維持	102	維持	102	維持	健全度	使用見込期間から推定される更新時期は2060年度。 健全度はAであり、状態は良好である。 定期点検による経過観察とする。

（様式２）公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類 【選択】	公園施設 名 【選択】	具体的 施設名 称	数量		規模	主要 部材 【選択】	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修の 有無		健全度調査					管 理 類 型	対策を 踏まえた 更新 見込み 年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																		長寿命化に向けた 特記事項
						数値	単位 【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健 全 度	緊 急 度	2026年度 (R8年度)			2027年度 (R9年度)	2028年度 (R10年度)	2029年度 (R11年度)	2030年度 (R12年度)	2031年度 (R13年度)	2032年度 (R14年度)	2033年度 (R15年度)	2034年度 (R16年度)	2035年度 (R17年度)										
忠元公 園	地区	05KAN011	管理施設	掲示板	案内板 ー1	2	基	－	木材	2001	24	15	30	X	－	－	－	－	－	事後	2031																		使用見込期間から推定される更新時期は2031年度。 現状、利用に支障はない。 今後、日常点検において異常が確認された場合、随 時、補修・更新を行う。		
忠元公 園	地区	05KAN012	管理施設	掲示板	ガイド マップ	1	基	－	スチール	2001	24	18	30	X	－	－	－	－	－	事後	2031																		使用見込期間から推定される更新時期は2031年度。 現状、利用に支障はない。 今後、日常点検において異常が確認された場合、随 時、補修・更新を行う。		
忠元公 園	地区	05KAN013	管理施設		側溝 側溝	1	式	300型	コンクリート	2001	24	20	30	X	－	－	－	－	－	事後	2031																		使用見込期間から推定される更新時期は2031年度。 現状、利用に支障はない。 今後、日常点検において異常が確認された場合、随 時、補修・更新を行う。		
忠元公 園	地区	05KAN014	管理施設	排水樹	集水樹	8	基	－	コンクリート	2001	24	20	30	X	－	－	－	－	－	事後	2031																		使用見込期間から推定される更新時期は2031年度。 現状、利用に支障はない。 今後、日常点検において異常が確認された場合、随 時、補修・更新を行う。		
忠元公 園	地区	05KAN015	管理施設		車止め 車止め	4	基	φ0.763 ×H0.7	ステンレス	2001	24	15	30	X	－	－	－	－	－	事後	2031																		使用見込期間から推定される更新時期は2031年度。 現状、利用に支障はない。 今後、日常点検において異常が確認された場合、随 時、補修・更新を行う。		
忠元公 園	地区	05KAN016	管理施設		車止め 車止め	2	基	φ0.763 ×H0.8	ステンレス	2001	24	15	30	X	－	－	－	－	－	事後	2031																		使用見込期間から推定される更新時期は2031年度。 現状、利用に支障はない。 今後、日常点検において異常が確認された場合、随 時、補修・更新を行う。		
忠元公 園	地区	05KAN017	管理施設		車止め 車止め	2	基	φ0.763 ×H0.9	ステンレス	2001	24	15	30	X	－	－	－	－	－	事後	2031																		使用見込期間から推定される更新時期は2031年度。 現状、利用に支障はない。 今後、日常点検において異常が確認された場合、随 時、補修・更新を行う。		
忠元公 園	地区	05KAN018	管理施設		車止め 散策路 車止め	1	基	－	木材	2001	24	7	14	X	－	－	－	－	－	事後	2015																		使用見込期間から推定される更新時期（2015年 度）を過ぎているが、現状、利用に支障はない。 今後、日常点検において異常が確認された場合、随 時、補修・更新を行う。		
忠元公 園	地区	05KAN019	管理施設		車止め 車止め	1	基	－	木材	2001	24	7	14	X	－	－	－	－	－	事後	2015																		使用見込期間から推定される更新時期（2015年 度）を過ぎているが、現状、利用に支障はない。 今後、日常点検において異常が確認された場合、随 時、補修・更新を行う。		
忠元公 園	地区	05KAN020	管理施設	その他	引込盤	1	基	－	スチール	2001	24	18	30	X	－	－	－	－	－	事後	2031																		使用見込期間から推定される更新時期は2031年度。 現状、利用に支障はない。 今後、日常点検において異常が確認された場合、随 時、補修・更新を行う。		
忠元公 園	地区	05KAN021	管理施設	暗渠排水	暗渠排 水	1	式	－	ポリエチレン	2001	24	20	30	X	－	－	－	－	－	事後	2031																		使用見込期間から推定される更新時期は2031年度。 現状、利用に支障はない。 今後、日常点検において異常が確認された場合、随 時、補修・更新を行う。		
忠元公 園	地区	05KAN022	管理施設	照明施設	照明自 動点灯 盤	1	基	－	スチール	2001	24	15	30	X	－	－	－	－	－	事後	2031																		使用見込期間から推定される更新時期は2031年度。 現状、利用に支障はない。 今後、日常点検において異常が確認された場合、随 時、補修・更新を行う。		
忠元公 園	地区	05KAN023	管理施設	放送施設	スピー カーボ ール	1	式	－	スチール	2001	24	18	30	X	－	－	－	－	－	事後	2031																		使用見込期間から推定される更新時期は2031年度。 現状、利用に支障はない。 今後、日常点検において異常が確認された場合、随 時、補修・更新を行う。		
忠元公 園	地区	05KAN024	管理施設		引込柱 引込柱	1	基	－	スチール	2001	24	18	30	X	－	－	－	－	－	事後	2031																		使用見込期間から推定される更新時期は2031年度。 現状、利用に支障はない。 今後、日常点検において異常が確認された場合、随 時、補修・更新を行う。		
忠元公 園	地区	05KAN025	管理施設	その他	コンセ ント盤	1	基	－	スチール	2001	24	15	30	X	－	－	－	－	－	事後	2031																		使用見込期間から推定される更新時期は2031年度。 現状、利用に支障はない。 今後、日常点検において異常が確認された場合、随 時、補修・更新を行う。		

（様式２）公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類 【選択】	公園施設 名 【選択】	具体的 施設名 称	数量		規模	主要 部材 【選択】	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修の 有無		健全度調査					管 理 類 型	対策を 踏まえた 更新 見込み 年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた 特記事項																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						数値	単位 【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健 全 度	緊 急 度	2026年度 (R8年度)			2027年度 (R9年度)	2028年度 (R10年度)	2029年度 (R11年度)	2030年度 (R12年度)	2031年度 (R13年度)	2032年度 (R14年度)	2033年度 (R15年度)	2034年度 (R16年度)	2035年度 (R17年度)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
忠元公園	地区	05KAN026	管理施設	柵	外周 フェンス	1	式	－	スチール	2014	11	18	30	X	－	－	－	－	－	事後	2044																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

概算費用合計（千円）：143,785

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類 【選択】	公園施設名 【選択】	具体的 施設名称	数量		規模	主要 部材 【選択】	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修の 有無		健全度調査					管理 類型	対策を 踏まえた 更新 見込み 年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																		長寿命化に向けた 特記事項
						数値	単位 【選択】							年度	年度	劣化状況	健全 度	緊急 度	2026年度 (R8年度)				2027年度 (R9年度)		2028年度 (R10年度)		2029年度 (R11年度)		2030年度 (R12年度)		2031年度 (R13年度)		2032年度 (R14年度)		2033年度 (R15年度)		2034年度 (R16年度)		2035年度 (R17年度)		
																			有無	年度			年度	劣化状況	健全 度	緊急 度															
轟公園	地区	06ENR001	園路広場	舗装	芝生広 場内 園路	600	m2	－	アスファ ルト	1997	28	10	20	X	－	－	－	－	－	事後	2017																		使用見込期間から推定される更新時期（2017年度）を 過ぎているが、現状、利用に支障はない。 今後、日常点検において異常が確認された場合、随 時、補修・更新を行う。		
轟公園	地区	06ENR002	園路広場	舗装	園路	150	m2	－	アスファ ルト	1997	28	10	20	X	－	－	－	－	－	事後	2017																		使用見込期間から推定される更新時期（2017年度）を 過ぎているが、現状、利用に支障はない。 今後、日常点検において異常が確認された場合、随 時、補修・更新を行う。		
轟公園	地区	06YUG001	遊戯施設	複合遊具	児童用 複合遊 具	1	基	－	アルミ	2022	3	15	36	○	2022	2025	踏板の軽微 な腐食、床 板・滑降面の 軽微な摩耗 やキズ	B	低	予防	2058	84 95	維持 健全度	84 95	維持 健全度	84 95	維持 健全度	84 95	維持 健全度	84 95	維持 健全度	84 95	維持 健全度	84 95	維持 健全度	84 95	維持 健全度	84 95	維持 健全度	2022年度に更新した施設。（※旧遊具の設置年度は 1997年度） 使用見込期間から推定される更新時期は2058年度。 健全度はBである。 2032年度に補修(部品交換含む)による予防保全を行 い、定期点検による経過観察とする。	
轟公園	地区	06YUG002	遊戯施設	ロープウ ェイ	ロープ ウェイ	1	基	－	鉄	2021	4	15	36	○	2021	2025	支柱・ケーブ ル・緩衝装置 の軽微な腐 食	B	低	予防	2057	20 21	維持 健全度	20 21	維持 健全度	20 21	維持 健全度	20 21	維持 健全度	20 21	維持 健全度	20 21	維持 健全度	20 21	維持 健全度	20 21	維持 健全度	2021年度に更新した施設。（※旧遊具の設置年度は 1997年度） 使用見込期間から推定される更新時期は2057年度。 2031年度に補修(部品交換・再塗装含む)による予防 保全を行い、定期点検による経過観察とする。			
轟公園	地区	06YUG004	遊戯施設	踏み板式 ぶらんこ	2連ブラ ンコ	1	基	－	スチール	1997	28	15	36	○	2021	2025	支柱・安全 柵・吊り部材 の軽微な腐 食	B	低	予防	2033	15 17	維持 健全度	15 17	維持 健全度	15 17	維持 健全度	15 17	維持 健全度	15 17	維持 健全度	15 17	維持 健全度	15 17	維持 健全度	15 17	維持 健全度	使用見込期間から推定される更新時期は2033年度。 健全度はBである。 2032年度に再塗装による予防保全を行い、日常点検 による経過観察とする			
轟公園	地区	06YUG005	遊戯施設	複合遊具	幼児用 複合遊 具	1	基	－	アルミ	2022	3	15	36	X	－	2025	梁部の軽微 な腐食、踏 板・滑降面の 軽微な摩耗 やキズ	B	低	予防	2058	77 95	維持 健全度	77 95	維持 健全度	77 95	維持 健全度	77 95	維持 健全度	77 95	維持 健全度	77 95	維持 健全度	77 95	維持 健全度	77 95	維持 健全度	2022年度に新設した施設。 使用見込期間から推定される更新時期は2058年度。 健全度はBである。 2033年度に補修(部品交換含む)による予防保全を行 い、定期点検による経過観察とする。			
轟公園	地区	06KYU001	休養施設	四阿	四阿-1	1	基	－	木材	1997	28	22	40	X	－	2025	支柱のひび割 れ、屋根の塗 装劣化	B	低	予防	2037	79	維持	79	維持	79	維持	79	維持	79 53	維持 健全度	79	維持	79	維持	79	維持	79 53	維持 健全度	使用見込期間から推定される更新時期は2037年度。 健全度はBである。 日常点検(市作業班)により必要な修繕を随時行うと ともに、施設の経年劣化状況を継続的に監視する。 2037年度を目安に更新を検討する。	
轟公園	地区	06KYU002	休養施設	四阿	四阿-2	1	基	－	木材	1997	28	22	40	X	－	2025	支柱の腐朽・ ひび割れ、屋 根の塗装劣 化	C	高	予防	2037	79	維持	79	維持	79	維持	79	維持	79 53	維持 健全度	79	維持	79	維持	79	維持	79 53	維持 健全度	使用見込期間から推定される更新時期は2037年度。 健全度はCであり、対策が必要と判断される。 市作業班により必要な修繕を行うことで施設の延命化 を図り、日常点検による経過観察とする。 2037年度を目安に更新を検討する。	
轟公園	地区	06KYU003	休養施設	四阿	四阿-3	1	基	－	木材	1997	28	22	40	X	－	2025	支柱の腐朽・ ひび割れ、屋 根の塗装劣 化	C	高	予防	2037	79	維持	79	維持	79	維持	79	維持	79 53	維持 健全度	79	維持	79	維持	79	維持	79 53	維持 健全度	使用見込期間から推定される更新時期は2037年度。 健全度はCであり、対策が必要と判断される。 市作業班により必要な修繕を行うことで施設の延命化 を図り、日常点検による経過観察とする。 2037年度を目安に更新を検討する。	
轟公園	地区	06KYU004	休養施設	ベンチ	ベンチ	11	基	－	コンクリ ート	1997	28	47	47	X	－	－	－	－	－	事後	2044																	使用見込期間から推定される更新時期は2044年度。 現状、利用に支障はない。			
轟公園	地区	06KYU005	休養施設	ベンチ	テーブ ルベン チ	3	基	－	コンクリ ート	1997	28	47	47	X	－	－	－	－	－	事後	2044																	使用見込期間から推定される更新時期は2044年度。 現状、利用に支障はない。			
轟公園	地区	06BEN001	便益施設	水飲場	水飲場	3	基	－	コンクリ ート	1997	28	15	30	X	－	－	－	－	－	事後	2027																	使用見込期間から推定される更新時期は2027年度。 現状、利用に支障はない。 今後、日常点検において異常が確認された場合、随 時、補修・更新を行う。			
轟公園	地区	06BEN002	便益施設	便所	便所	1	棟	18㎡ (延床)	RC	1997	28	45	54	○	2019	2025	屋根・外壁塗 装劣化、内 壁・天井ひび 割れ	C	中	予防	2051	79	維持	79	維持	79	維持	79	維持	79 190	維持 健全度	79	維持	79	維持	79	維持	79 190	維持 健全度	使用見込期間から推定される更新時期は2051年度。 健全度はCであり、対策が必要と判断される。 2033年度に補修による延命化を図り、日常点検による 経過観察とする。	
轟公園	地区	06BEN003	便益施設	駐車場	駐車場	1600	m2	－	アスファ ルト	1997	28	10	20	X	－	－	－	－	－	事後	2017																	使用見込期間から推定される更新時期（20117度） を過ぎているが、現状、利用に支障はない。 今後、日常点検において異常が確認された場合、随 時、補修・更新を行う。			
轟公園	地区	06KYO001	教養施設	ステージ	リバーサ イドス テージ	1	式	－	コンクリ ート	1997	28	15	30	X	－	－	－	－	－	事後	2027																	使用見込期間から推定される更新時期は2027年度。 現状、利用に支障はない。 今後、日常点検において異常が確認された場合、随 時、補修・更新を行う。			

（様式２）公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類 【選択】	公園施設 名 【選択】	具体的 施設名 称	数量		規模	主要 部材 【選択】	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修の 有無		健全度調査					管 理 類 型	対策を 踏まえた 更新 見込み 年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																				長寿命化に向けた 特記事項																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
						数値	単位 【選択】							年度	劣化状況	健 全 度	緊 急 度	2026年度 (R8年度)		2027年度 (R9年度)			2028年度 (R10年度)		2029年度 (R11年度)		2030年度 (R12年度)		2031年度 (R13年度)		2032年度 (R14年度)		2033年度 (R15年度)		2034年度 (R16年度)		2035年度 (R17年度)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
轟公園	地区	06KY0002	教養施設	記念碑	記念碑 (海音 寺湖五 郎)	1	基	31.8m2	コンクリ ート、石 材	1997	28	38	40	X	－	－	－	－	－	事後	2037																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

概算費用合計（千円）：26,336

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

[illegible]

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類 【選択】	公園施設 名 【選択】	具体的 施設名 称	数量		規模	主要 部材 【選択】	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修の 有無		健全度調査					管 理 類 型	対策を 踏まえた 更新 見込み 年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた 特記事項																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						数値	単位 【選択】							年度	劣化状況	健 全 度	緊 急 度	2026年度 (R8年度)	2027年度 (R9年度)	2028年度 (R10年度)			2029年度 (R11年度)	2030年度 (R12年度)	2031年度 (R13年度)	2032年度 (R14年度)	2033年度 (R15年度)	2034年度 (R16年度)	2035年度 (R17年度)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
曾木の滝 公園	総合	07BEN001	便益施設	水飲場	水飲場	1	基	－	コンクリート	2016	9	15	30	○	2019	－	－	－	－	事後	2046																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

（様式２）公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類 【選択】	公園施設 名 【選択】	具体的 施設名 称	数量		規模	主要 部材 【選択】	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修の 有無		健全度調査					管 理 類 型	対策を 踏まえた 更新 見込み 年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた 特記事項																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						数値	単位 【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健 全 度	緊 急 度	2026年度 (R8年度)			2027年度 (R9年度)	2028年度 (R10年度)	2029年度 (R11年度)	2030年度 (R12年度)	2031年度 (R13年度)	2032年度 (R14年度)	2033年度 (R15年度)	2034年度 (R16年度)	2035年度 (R17年度)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
曾木の滝 公園	総合	07KAN008	管理施設	掲示板	大鶴湖 マップ	1	基	－	木材、コ ンクリー ト、ス チール	2013	12	15	30	X	－	－	－	－	－	事後	2043																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

概算費用合計（千円）：126,439

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類 【選択】	公園施設 名 【選択】	具体的 施設名 称	数量		規模	主要 部材 【選択】	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修の 有無		健全度調査					管 理 類 型	対策を 踏まえた 更新 見込み 年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																		長寿命化に向けた 特記事項	
						数値	単位 【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健 全 度	緊 急 度	2026年度 (R8年度)			2027年度 (R9年度)		2028年度 (R10年度)		2029年度 (R11年度)		2030年度 (R12年度)		2031年度 (R13年度)		2032年度 (R14年度)		2033年度 (R15年度)		2034年度 (R16年度)		2035年度 (R17年度)			
総合運 動公園	運動	08ENR001	園路広場	舗装	園路 (公園 内周回 路)	10500	m2	－	アスファ ルト	1976	49	10	20	○	2009	－	－	－	－	事後	1996																		使用見込期間から推定される更新時期（1996度）を 過ぎているが、現状、利用に支障はない。 今後、日常点検において異常が確認された場合、随 時、補修・更新を行う。			
総合運 動公園	運動	08YUG001	遊戯施設	すべり台	すべり 台	1	基	－	ポリエチ レン	1996	29	10	24	X	－	2025	地際部・床板 の腐食、滑降 部の割れ・塗 装剥がれ	C	高	予防	2020	18 17	維持 健全度	18 17	維持 健全度	18 17	維持 健全度	18 17	維持 健全度	18 17	維持 健全度	18 17	維持 健全度	18 17	維持 健全度	18 17	維持 健全度	18 17	維持 健全度	使用見込み期間から推定した更新時期（2020年 度）を過ぎている。健全度もCであり、対策が必要と判 断される。 2031年度に補修(部品交換・再塗装含む)による延命 化を図り、定期点検による経過観察とする。		
総合運 動公園	運動	08YUG002	遊戯施設	象形遊具	動物置 物(リ ス)	1	基	－	F R P	1996	29	10	24	X	－	2025	本体部の摩 耗・塗装剥が れ、基礎の土 被り不足	B	低	予防	2020	13 13	維持 健全度	13 13	維持 健全度	13 13	維持 健全度	13 13	維持 健全度	13 13	維持 健全度	13 13	維持 健全度	13 13	維持 健全度	13 13	維持 健全度	13 13	維持 健全度	使用見込み期間から推定した更新時期（2020年 度）を過ぎている。健全度はBである。 2033年度に補修(部品交換・再塗装含む)による予防 保全を行い、定期点検による経過観察とする。		
総合運 動公園	運動	08YUG003	遊戯施設	象形遊具	動物置 物(ヒッ ジ)	1	基	－	F R P	1996	29	10	24	X	－	2025	本体部の亀 裂・割れ・摩 耗、基礎の土 被り不足	C	高	予防	2020	13 13	維持 健全度	13 13	維持 健全度	13 13	維持 健全度	13 13	維持 健全度	13 13	維持 健全度	13 13	維持 健全度	13 13	維持 健全度	13 13	維持 健全度	13 13	維持 健全度	使用見込み期間から推定した更新時期（2020年 度）を過ぎている。健全度もCであり、対策が必要と判 断される。 2031年度に補修(部品交換・再塗装含む)による延命 化を図り、定期点検による経過観察とする。		
総合運 動公園	運動	08YUG004	遊戯施設	象形遊具	動物置 物(イタ チ)	1	基	－	コンクリ ート	1996	29	15	36	X	－	2025	本体部の部分 的な鉄筋露 出、基礎の土 被り不足	B	低	予防	2032	13 13	維持 健全度	13 13	維持 健全度	13 13	維持 健全度	13 13	維持 健全度	13 13	維持 健全度	13 13	維持 健全度	13 13	維持 健全度	13 13	維持 健全度	13 13	維持 健全度	使用見込期間から推定される更新時期は2032年度。 健全度はBである。 2033年度に補修(部品交換・再塗装含む)による予防 保全を行い、定期点検による経過観察とする。		
総合運 動公園	運動	08UND001	運動施設	陸上競技 場	陸上競 技場ス タンド	1	式	681m2 (延床)	R C	1969	56	45	54	○	2019	2025	観覧席モルタル 笠木剥離、 屋根部からの 漏水	C	高	予防	2023	79	維持	79	維持	79	維持	79	維持	79 666	維持 健全度	79	維持	79	維持	79	維持	79	維持	79 666	維持 健全度	使用見込み期間から推定した更新時期（2023年 度）を過ぎている。健全度もCであり、対策が必要と判 断される。 2027年度に補修による延命化を図り、日常点検による 経過観察とする。
総合運 動公園	運動	08UND002	運動施設	照明施設	陸上競 技場ナ イター 照明	4	基	－	コンクリ ート	1973	52	42	42	○	2020	－	－	－	－	事後	2015																		使用見込み期間から推定した更新時期（2015年 度）を過ぎている。現状、利用に支障はない。 今後、日常点検において異常が確認された場合、随 時、補修・更新を行う。また、灯具については随時、交 換を行う。			
総合運 動公園	運動	08UND003	運動施設	体育館	総合体 育館	1	式	3321m2 (延床)	R C	1973	52	45	54	○	2023	2025	屋根塗膜防水 剥がれ、屋根 部からの漏水、 外壁・内壁ひ び割れ	C	中	予防	2027	79	維持	79	維持	79	維持	79	維持	79 3,391	維持 健全度	79	維持	79	維持	79	維持	79	維持	79 3,391	維持 健全度	使用見込期間から推定される更新時期は2027年度。 健全度はCであり、対策が必要と判断される。 2031年度に補修による延命化を図り、日常点検による 経過観察とする。
総合運 動公園	運動	08UND004	運動施設	照明施設	体育館 照明	1	式	－	スチール	2023	2	15	30	○	2023	－	－	－	－	事後	2053																		2023年度に設備が更新されていることから、使用見込 み期間は2023年度を設置年度とし、推定される更新 時期は2053年度。（※旧照明設備の設置年度は 1973年度） 現状、利用に支障はない。			
総合運 動公園	運動	08UND005	運動施設	体育館	体育セ ンター	1	式	978m2 (延床)	R C	1986	39	45	54	○	2019	2025	外壁からの漏 水、内壁合板 剥がれ・破損	C	中	予防	2040	79	維持	79	維持	79	維持	79	維持	79 799	維持 健全度	79	維持	79	維持	79	維持	79	維持	79 799	維持 健全度	使用見込期間から推定される更新時期は2040年度。 健全度はCであり、対策が必要と判断される。 2032年度に補修による延命化を図り、日常点検による 経過観察とする。
総合運 動公園	運動	08UND006	運動施設	照明施設	体育セ ンター 照明	1	式	－	スチール	1986	39	15	30	－	－	－	－	－	－	事後	2016																		使用見込期間から推定される更新時期（2016度）を 過ぎているが、現状、利用に支障はない。 今後、日常点検において異常が確認された場合、随 時、補修・更新を行う。また、灯具については随時、交 換を行う。			
総合運 動公園	運動	08UND007	運動施設	野球場	野球場 メインス タンド	1	式	140m2 (延床)	R C	1975	50	45	54	○	2024	2025	外壁のひび割 れ・白華汚れ	B	低	予防	2029	79	維持	79	維持	79	維持	79	維持	79 476	維持 健全度	79	維持	79	維持	79	維持	79	維持	79 476	維持 健全度	2024年度に大規模改修実施。 使用見込期間から推定される更新時期は2029年度。 健全度はBである。 2035年度に補修による予防保全を行い、日常点検に よる経過観察とする。
総合運 動公園	運動	08UND008	運動施設	野球場	1塁側 内野ス タンド	1	式	280m2	R C	1975	50	45	45	○	2023	－	－	－	－	事後	2020																			使用見込期間から推定される更新時期（2020度）を 過ぎているが、2023年度に大規模改修が行われてお り、現状、利用に支障はない。 今後、日常点検において異常が確認された場合、随 時、補修・更新の検討を行い、状況に応じて対策を講じ る。		
総合運 動公園	運動	08UND009	運動施設	野球場	3塁側 内野ス タンド	1	式	280m2	R C	1975	50	45	45	○	2023	－	－	－	－	事後	2020																			使用見込期間から推定される更新時期（2020度）を 過ぎているが、2023年度に大規模改修が行われてお り、現状、利用に支障はない。 今後、日常点検において異常が確認された場合、随 時、補修・更新の検討を行い、状況に応じて対策を講じ る。		
総合運 動公園	運動	08UND010	運動施設	野球場	グラウン ド暗渠 排水	1	式	872m	ポリエチ レン	1968	57	20	30	－	－	－	－	－	－	事後	1998																		使用見込み期間から推定した更新時期（1998年 度）を過ぎている。 現状では利用に大きな支障はないが、経年的な劣化を 考慮し、2035年度に更新を計画する。			

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類 【選択】	公園施設 名 【選択】	具体的 施設名 称	数量		規模	主要 部材 【選択】	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修の 有無		健全度調査					管 理 類 型	対策を 踏まえた 更新 見込み 年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿 命化に 向けた 特記事項				
						数値	単位 【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健 全 度	緊 急 度	2026年度 (R8年度)			2027年度 (R9年度)	2028年度 (R10年度)	2029年度 (R11年度)	2030年度 (R12年度)	2031年度 (R13年度)	2032年度 (R14年度)	2033年度 (R15年度)	2034年度 (R16年度)	2035年度 (R17年度)												
総合運 動公園	運動	08UND011	運動施設	バックネッ ト	バック ネット	1	式	W20.0× H10.0	スチール	1975	50	15	30	○	2017	-	-	-	-	事後	2005																				使用見込期間から推定される更新時期（2005年度）を 過ぎているが、2017年度に修繕が行われており、現状、 利用に支障はない。 今後、日常点検において異常が確認された場合、随 時、補修・更新の検討を行い、状況に応じて対策を講じ る。		
総合運 動公園	運動	08UND012	運動施設	スコアボー ド	スコア ボード	1	式	W15.0×H8.4	コンクリー ト、鋼材	1975	50	45	54	○	2018	2020	-	C	高	予防	2029	79	維持	79	維持																使用見込期間から推定される更新時期は2029年度。 健全度はCであり、対策が必要と判断される。 2028年度に更新を計画する。		
総合運 動公園	運動	08UND013	運動施設	バックスク リーン	バックス クリーン	1	式	W15.0× H12.0	鋼材	1975	50	26	47	-	-	2020	-	C	中	予防	2022	79	維持	79	維持	79	維持	79	維持	79	維持	79	維持	79	維持	79	維持	79	維持	健全度	使用見込み期間から推定した更新時期（2022年 度）を過ぎている。健全度もCであり、対策が必要と判 断される。 2029年度に補修による延命化を図り、日常点検による 経過観察とする。		
総合運 動公園	運動	08UND014	運動施設	弓場	弓道場	1	式	365m2 (延床)	木材(射 場) 鋼材(的 場)	1986	39	15	36	○	2021	2025	射場木材の腐 朽・割れ・塗装 劣化、的場外 壁モルタルのひ び割れ・塗装	B	低	予防	2022	79	維持	79	維持	79	維持	79	維持	79	維持	79	維持	79	維持	5,913	補修	685	維持	健全度	使用見込み期間から推定した更新時期を（2022年 度）過ぎている。健全度はBである。 2034年度に補修による予防保全を行い、日常点検に よる経過観察とする。		
総合運 動公園	運動	08UND015	運動施設	水泳プー ル	50m プール	1	式	W20.0× D50.0	R C	1975	50	30	40	-	-	-	-	-	-	事後	2015																				使用見込期間から推定される更新時期（2015年度）を 過ぎているが、現状、利用に支障はない。 今後、日常点検において異常が確認された場合、随 時、補修・更新の検討を行い、状況に応じて対策を講じ る。		
総合運 動公園	運動	08UND016	運動施設	水泳プー ル	25m プール (児童 用)	1	式	W27.0× D11.0	R C	1975	50	30	40	○	2017	-	-	-	-	事後	2015																				使用見込期間から推定される更新時期（2015年度）を 過ぎているが、2017年度に補修が行われており、現状、 利用に支障はない。 今後、日常点検において異常が確認された場合、随 時、補修・更新の検討を行い、状況に応じて対策を講じ る。		
総合運 動公園	運動	08UND017	運動施設	水泳プー ル	プールス タンド	1	式	-	RC	1975	50	45	45	-	-	-	-	-	-	事後	2020																				使用見込期間から推定される更新時期（2020年度）を 過ぎているが、現状、利用に支障はない。 今後、日常点検において異常が確認された場合、随 時、補修・更新の検討を行い、状況に応じて対策を講じ る。		
総合運 動公園	運動	08UND018	運動施設	水泳プー ル	洗眼場	1	基	-	コンクリー ト	1975	50	15	30	X	-	-	-	-	-	事後	2005																				使用見込期間から推定される更新時期（2005年度）を 過ぎているが、現状、利用に支障はない。 今後、日常点検において異常が確認された場合、随 時、補修・更新を行う。		
総合運 動公園	運動	08UND019	運動施設	各種設備	25m プール 用ろ過 ポンプ	1	式	出力5.5kW	スチール	2023	2	10	24	X	-	2025	バルブフランジ の発錆	B	低	予防		140	維持	140	維持	140	維持	140	維持	140	維持	140	維持	140	維持	140	維持	140	維持	140	維持	健全度	2023年度にポンプ本体が更新されているため、使用見 込み期間は2023年度を設置年度とし、推定される更 新時期は2047年度。（※旧ポンプの設置年度は 1996年度） 健全度はBであり、現状、利用に支障はないことから、保 守点検による経過観察とする。
総合運 動公園	運動	08UND020	運動施設	各種設備	50m プール 用ろ過 ポンプ	1	式	出力22kW	スチール	1996	29	10	24	○	2019	2025	ベアリングの異 音、経年的な 老朽化	C	中	予防	2020	140	維持	140	維持	140	維持	140	維持												使用見込期間から推定される更新時期（2020年度）を 過ぎている。経年的な老朽化が認められ、機器が古いた め補修が困難（交換部品の入手不可）であることか ら、健全度はCと判断した。 2030年度の更新を計画する。		
総合運 動公園	運動	08UND021	運動施設	各種設備	25m プール 用循環 ろ過機	1	式	φ1400	スチール	1996	29	10	24	○	2014 (部分的 更新)	2025	バルブフランジ の発錆	B	低	予防	2020	140	維持	140	維持	140	維持	140	維持												使用見込み期間から推定した更新時期（2020年 度）を過ぎているが、部分的な更新も行われており、健 全度はBで、現状、利用に支障はない。 2030年度にろ材交換を行い、保守点検による経過観 察とする。		
総合運 動公園	運動	08UND022	運動施設	各種設備	50m プール 用循環 ろ過機	1	式	φ2800	スチール	1996	29	10	24	○	2019 (部分的 更新)	2025	バルブフランジ の発錆	B	低	予防	2020	140	維持	140	維持	140	維持	140	維持												使用見込み期間から推定した更新時期（2020年 度）を過ぎているが、部分的な更新も行われており、健 全度はBで、現状、利用に支障はない。 2030年度にろ材交換を行い、保守点検による経過観 察とする。		
総合運 動公園	運動	08UND023	運動施設	水泳プー ル	スライ ダー	1	式	直線スライダ ー(H5m,L19m) ファンズスライ ダー(H5.8m,L55.3 m)	鋼材、 FRP	1999	26	26	47	○	2019	2025	鉄骨階段の腐 食・塗装劣化・ ノンステップ外 れ、屋根テント 外れ	B	低	予防	2046	682	維持	682	維持	682	維持	682	維持	682	維持	682	維持	682	維持	682	維持	1,443	補修	444	維持	健全度	使用見込期間から推定される更新時期は2046年度。 健全度はBである。 2034年度に補修による予防保全を行い、日常点検に よる経過観察とする。
総合運 動公園	運動	08UND024	運動施設	テニスコ ート	テニス コートス タンド	1	式	50m2 (延床)	コンクリー ト、鋼材	1977	48	45	45	-	-	-	-	-	-	事後	2022																				使用見込期間から推定される更新時期（2022年度）を 過ぎているが、現状、利用に支障はない。 今後、日常点検において異常が確認された場合、随 時、補修・更新の検討を行い、状況に応じて対策を講じ る。		
総合運 動公園	運動	08UND025	運動施設	テニスコ ート	テニス コート	6	面	-	クレー コート	2016	9	10	20	○	2016	-	-	-	-	事後	2036																				使用見込期間から推定される更新時期は2036年度。 現状、利用に支障はない。		

(様式2) 公園施設長寿命化計画調査 (都市公園別)



公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類 【選択】	公園施設 名 【選択】	具体的 施設名 称	数量		規模	主要 部材 【選択】	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修の 有無		健全度調査				管理 類型	対策を 踏まえた 更新 見込み 年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた 特記事項		
						数値	単位 【選択】							年度	劣化状況	健全 度	緊急 度	2026年度 (R8年度)				2027年度 (R9年度)		2028年度 (R10年度)		2029年度 (R11年度)		2030年度 (R12年度)		2031年度 (R13年度)		2032年度 (R14年度)		2033年度 (R15年度)		2034年度 (R16年度)			2035年度 (R17年度)	
																		有無	年度			年度	状況	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度		度	度
総合運動公園	運動	08UND026	運動施設	照明施設	テニスコートナイター照明-1	1	基	－	コンクリート	1977	48	42	50	－	－	2025	配管部鋼管の腐食	B	低	予防	2027	102	維持	102	維持	102	維持	102	維持	102	維持	102	維持	102	維持	102	維持	102	健全度	使用見込期間から推定される更新時期は2027年度。健全度はBである。2032年度に補修(再塗装含む)による予防保全を行い、2037年度を目安に更新を検討する。
総合運動公園	運動	08UND027	運動施設	照明施設	テニスコートナイター照明-2	1	基	－	コンクリート	1977	48	42	50	－	－	2025	配管部鋼管の腐食	B	低	予防	2027	102	維持	102	維持	102	維持	102	維持	102	維持	102	維持	102	維持	102	健全度	使用見込期間から推定される更新時期は2027年度。健全度はBである。2032年度に補修(再塗装含む)による予防保全を行い、2037年度を目安に更新を検討する。		
総合運動公園	運動	08UND028	運動施設	照明施設	テニスコートナイター照明-3	1	基	－	コンクリート	1977	48	42	50	－	－	2025	配管部鋼管・変換器(ケース)の腐食	B	低	予防	2027	102	維持	102	維持	102	維持	102	維持	102	維持	102	維持	102	維持	102	健全度	使用見込期間から推定される更新時期は2027年度。健全度はBである。2032年度に補修(再塗装含む)による予防保全を行い、2037年度を目安に更新を検討する。		
総合運動公園	運動	08UND029	運動施設	照明施設	テニスコートナイター照明-4	1	基	－	コンクリート	1977	48	42	50	－	－	2025	灯具台座・変換器(ケース)の腐食	B	低	予防	2027	102	維持	102	維持	102	維持	102	維持	102	維持	102	維持	102	維持	102	健全度	使用見込期間から推定される更新時期は2027年度。健全度はBである。2032年度に補修(再塗装含む)による予防保全を行い、2037年度を目安に更新を検討する。		
総合運動公園	運動	08UND030	運動施設	テニスコート	防球フェンス	1	式	－	スチール	1976	49	18	30	X	－	－	－	－	－	事後	2006																使用見込期間から推定される更新時期（2006年度）を過ぎているが、現状、利用に支障はない。今後、日常点検において異常が確認された場合、随時、補修・更新の検討を行い、状況に応じて対策を講じる。			
総合運動公園	運動	08UND031	運動施設	陸上競技場	陸上競技場	1	式	－	樹脂	2009	16	10	20	－	－	－	－	－	－	事後	2029																使用見込期間から推定される更新時期は2029年度。現状、利用に支障はない。今後、日常点検において異常が確認された場合、随時、補修・更新の検討を行い、状況に応じて対策を講じる。			
総合運動公園	運動	08BEN001	便益施設	手洗場	手洗場	1	基	－	コンクリート	1976	49	15	30	X	－	－	－	－	－	事後	2006																使用見込期間から推定される更新時期（2006年度）を過ぎているが、現状、利用に支障はない。今後、日常点検において異常が確認された場合、随時、補修・更新を行う。			
総合運動公園	運動	08BEN002	便益施設	便所	便所(駐車場側)	1	棟	42m2(延床)	コンクリート	1995	30	45	54	○	2019	2025	屋根塗装劣化、腰タイルの浮き、多目的WCの通路障害(曲面)	B	低	予防	2049	79	維持	79	維持	79	維持	79	維持	79	維持	79	維持	79	維持	79	健全度	使用見込期間から推定される更新時期は2049年度。健全度はBである。2034年度に補修による予防保全を行い、日常点検による経過観察とする。		
総合運動公園	運動	08BEN003	便益施設	便所	便所(テニスコート横)	1	棟	34m2(延床)	コンクリート	1997	28	45	54	○	2019	2025	屋根塗装劣化、外壁ひび割れ、腰タイルの浮き、多目的WCの通路障害(勾配)	B	低	予防	2051	79	維持	79	維持	79	維持	79	維持	79	維持	79	維持	79	維持	190	2,728	健全度	補修	使用見込期間から推定される更新時期は2051年度。健全度はBである。2035年度に補修による予防保全を行い、日常点検による経過観察とする。
総合運動公園	運動	08BEN004	便益施設	駐車場	駐車場	6000	m2	－	アスファルト	1976	49	10	20	○	2009	－	－	－	－	事後	1996																使用見込期間から推定される更新時期（1996年度）を過ぎているが、現状、利用に支障はない。今後、日常点検において異常が確認された場合、随時、補修・更新を行う。			
総合運動公園	運動	08KAN001	管理施設	照明施設	照明灯	21	基	－	スチール	1976	49	18	30	X	－	－	－	－	－	事後	2006																使用見込期間から推定される更新時期（2006年度）を過ぎているが、現状、利用に支障はない。今後、日常点検において異常が確認された場合、随時、補修・更新を行う。また、灯具については随時、交換を行う。			
総合運動公園	運動	08KAN002	管理施設	建物	倉庫	1	棟	49m2	鋼材	1992	33	26	39	X	－	－	－	－	－	事後	2031																使用見込期間から推定される更新時期は2031年度。現状、利用に支障はない。今後、日常点検において異常が確認された場合、随時、補修・更新を行う。			
総合運動公園	運動	08KAN003	管理施設	車止め	車止め	12	基	－	ステンレス	1968	57	15	30	X	－	－	－	－	－	事後	1998																使用見込期間から推定される更新時期（1998年度）を過ぎているが、現状、利用に支障はない。今後、日常点検において異常が確認された場合、随時、補修・更新を行う。			
総合運動公園	運動	08KAN004	管理施設	管理事務所	プール管理事務所	1	棟	172m2(延床)	R C	1975	50	45	54	－	－	2025	屋根モルタル笠木剥離・漏水、外壁のひび割れ・塗装劣化	C	高	予防	2029	79	維持	79	維持	79	維持	79	維持	79	維持	79	維持	476	19,008	健全度	補修	使用見込期間から推定される更新時期は2029年度。健全度はCであり、対策が必要と判断される。2030年度に補修による延命化を図り、日常点検による経過観察とする。		
総合運動公園	運動	08KAN005	管理施設	各種設備	圧力水槽	1	基	φ1750×H2250	スチール	1976	49	10	24	○	2019	2025	本体及び配管接続部の腐食・塗装剥がれ	C	中	予防	2000	79	維持	79	維持	79	維持	79	維持	79	維持	79	維持	79	維持	190	健全度	使用見込み期間から推定した更新時期（2000年度）を過ぎている。健全度もCであり、対策が必要と判断される。2031年度に補修(再塗装)による延命化を図り、日常点検による経過観察とする。		

（様式２）公園施設長寿命化計画調書 （都市公園別）

公園名	公園 種別	施設 コード	公園施設 種類 【選択】	公園施設 名 【選択】	具体的 施設名 称	数量		規模	主要 部材 【選択】	設置 年度	経過 年数	処分制 限期間 など	使用見 込み期 間	健全度調査以前 に実施した補修の 有無		健全度調査					管理 類型	対策を 踏まえた 更新 見込み 年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																		長寿命化に向けた 特記事項																		
						数値	単位 【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全 度	緊急 度	2026年度 (R8年度)			2027年度 (R9年度)		2028年度 (R10年度)		2029年度 (R11年度)		2030年度 (R12年度)		2031年度 (R13年度)		2032年度 (R14年度)		2033年度 (R15年度)		2034年度 (R16年度)		2035年度 (R17年度)																				
総合運 動公園	運動	08KAN006	管理施設	各種設備	給水ポン プ	1	式	2基 出力:各11kW	スチール	2019	6	10	24	○	2019 2023	2025	接続フランジ腐 食	B	低	予防	2043	79	維持	79	維持	79	維持	79	維持	79	維持	79	維持	79	維持	79	維持	79	維持	190	健全度	2019年度に1号機のポンプ本体が更新されているため （2号機は2023年度更新）、使用見込み期間は 2019年度を設置年度とし、推定される更新時期は 2043年度。（※旧ポンプの設置年度は2001年度） 健全度はBであり、現状、利用に支障はないことから、今 後も2基を隔年で点検整備(部品交換等)を行いなが ら、経過を観察とする。																	
																						1,127	部品交換	1,127	部品交換	1,127	部品交換	1,127	部品交換	1,127	部品交換	1,127	部品交換	1,127	部品交換	1,127	部品交換	1,127	部品交換	1,127	部品交換		1,127	部品交換	1,127	部品交換	1,127	部品交換	1,127	部品交換	1,127	部品交換							
総合運 動公園	運動	08KAN007	管理施設	各種設備	揚水ポン プ	1	基	出力 11kW	スチール	2025	0	10	24	○	2025	2025	健全	A	低	予防	2049	79	維持	79	維持	79	維持	79	維持	79	維持	79	維持	79	維持	79	維持	79	維持	190	健全度	2025年度にポンプ本体が更新されているため、使用見 込み期間は2025年度を設置年度とし、推定される更 新時期は2049年度。（※旧ポンプの設置年度は 2004年度） 健全度はAであり、状態は良好であることから、日常点 検による経過観察とする。																	
総合運 動公園	運動	08KAN008	管理施設	各種設備	キュービ クル	1	式	－	スチール	2020	5	15	30	○	2020	－	－	－	－	事後	2050																			2020年度に設備が更新されていることから、使用見込 み期間は2020年度を設置年度として推定する。（※ 旧設備の設置年度は1976年度） 推定される更新時期は2050年度。現状、利用に支障 はない。																			
																						3,917		46,245		154,153		14,116		48,670		84,028		66,498		4,306		16,282		32,473																			

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）
※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）



(様式3) 公園施設長寿命化計画調書(公園施設種類別現況)

公園施設種類	公園施設名	設置施設数	主な公園施設の現況写真	
園路広場	舗装	1		
	橋梁	1		
休養施設	四阿	8		
遊戯施設	踏板式ぶらんこ	2		
	すべり台	2		
	鉄棒	1		
	複合遊具	4		
	健康器具系施設	2		
	砂場	1		
	象形遊具	6		
	ロープウェイ	3		
	ロッキング遊具	3		
運動施設	野球場	2		
	スコアボード	1		
	バックスクリーン	1		
	陸上競技場	1		
	体育館	2		
	水泳プール	1		
	弓場	1		
	照明施設	4		
	各種設備	4		
便益施設	駐車場	1		
	便所	10		
管理施設	時計	1		
	管理事務所	3		
	照明施設	4		
	各種設備	3		
	合計	73		

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。(「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」)

※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。(「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「すべり台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等)



(様式3) 公園施設長寿命化計画調書(公園施設種類別現況)

公園施設種類	公園施設名	設置施設数	主な公園施設の現況写真	
園路広場	舗装	1		
	橋梁	1		
休養施設	四阿	8		
遊戯施設	踏板式ぶらんこ	2		
	すべり台	2		
	鉄棒	1		
	複合遊具	4		
	健康器具系施設	2		
	砂場	1		
	象形遊具	6		
	ロープウェイ	3		
	ロッキング遊具	3		
運動施設	野球場	2		
	スコアボード	1		
	バックスクリーン	1		
	陸上競技場	1		
	体育館	2		
	水泳プール	1		
	弓場	1		
	照明施設	4		
	各種設備	4		
便益施設	駐車場	1		
	便所	10		
管理施設	時計	1		
	管理事務所	3		
	照明施設	4		
	各種設備	3		
	合計	73		

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。(「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」)

※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。(「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「すべり台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等)

(様式3) 公園施設長寿命化計画調書(公園施設種類別現況)

公園施設種類	公園施設名	設置施設数	主な公園施設の現況写真	
園路広場	舗装	1		
	橋梁	1		
休養施設	四阿	8		
遊戯施設	踏板式ぶらんこ	2		
	すべり台	2		
	鉄棒	1		
	複合遊具	4		
	健康器具系施設	2		
	砂場	1		
	象形遊具	6		
	ロープウェイ	3		
	ロッキング遊具	3		
運動施設	野球場	2		
	スコアボード	1		
	バックスクリーン	1		
	陸上競技場	1		
	体育館	2		
	水泳プール	1		
	弓場	1		
	照明施設	4		
	各種設備	4		
便益施設	駐車場	1		
	便所	10		
管理施設	時計	1		
	管理事務所	3		
	照明施設	4		
	各種設備	3		
合計		73		

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。(「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」)

※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。(「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「すべり台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等)